



COMUNE DI FORMIGNANA

Provincia di Ferrara

SCUOLE COMUNALI. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA (CUP E81E15000580004)

PROGETTO ESECUTIVO

CONTENUTO:

**ELENCO PREZZI UNITARI
ONERI PER LA SICUREZZA**

ALLEGATO:

D

DATA:

OTTOBRE 2016

AGG:

PROGETTISTA E D.L.

Ing. AGUIARI GIULIANO
P.zza V. Veneto, 49 Bosco (FE)
Tel.-Fax 0533/794303
e-mail: Ing.aguiarigiuliano@libero.it

COLLABORATORE

ING. NICOLA PONARA
Via Fascinata, 10 - S.M. Codifume (FE)
Tel. 328/8859922
e-mail: nicola.ponara@unife.it

COLLABORATORE

ING. CHIOZZI ANDREA
Via R. Wagner, 49 - Polesella (RO)
Tel.-Fax 0425/947632
e-mail: andrea.chiozzi@unife.it

COLLABORATORE

ING. MARCO PIZZOLATO
Via Brazzolo n.12 - Formignana (FE)
Tel. 347/8413318
e-mail: marco.pizzolato@unife.it

AGUIARI GIULIANO

P.ZZA VITTORIO VENETO

44026 - BOSCO MESOLA (FE)

Telefono 0533794303

e-mail: ING.AGUIARIGIULIANO@LIBERO.IT

ELENCO PREZZI UNITARI

PROGETTO ESECUTIVO

ONERI PER LA SICUREZZA

OGGETTO:

SCUOLE COMUNALI. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA (CUP E81E15000580004)

IL TECNICO

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
(J) ONERI PER LA SCUREZZA			
Nr. 1	<p>J.001 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldada con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori lavori. (diconsi Euro uno/14)</p>	cad	1,14
Nr. 2	<p>J.002 Box di cantiere. Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza. 240 x 270 x 240. (diconsi Euro duecentoquaranta/00)</p>	cad	240,00
Nr. 3	<p>J.003 Segnaletica varia. Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere. (diconsi Euro undici/21)</p>	cad	11,21
Nr. 4	<p>J.004 Riunioni di coordinamento. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, valutata a numero. (diconsi Euro cinquantatre/00)</p>	n.	53,00
Nr. 5	<p>J.005 Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori di kg.9 (diconsi Euro quindici/81)</p>	cad	15,81
Nr. 6	<p>J.006 Oneri per la sicurezza relativi alla esecuzione delle opere relative allo smantellamento del cantiere e della pulizia generale. Valutazione dell'intera fase lavorativa (diconsi Euro cento/00)</p>	crp	100,00
Nr. 7	<p>J.007 Deposito e accatastamento materiali. Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1,50., legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo. (diconsi Euro undici/22)</p>		

